

招标工程量清单

招标人：_____
(单位盖章)

工程造价

咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____ 复核时间：_____

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：竹箦分监狱办公楼前停车位维修改造

序号	单位工程名称	金额	其中		
			暂估价 (元)	安全文明 施工费(元)	规费 (元)
1	竹箦分监狱办公楼前停车位维修改造				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹箦分监狱办公楼前停车位维修改造

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	040201022001	排水沟、截水沟	1、砖砌排水沟，内截面300mm*500mm 2、100mmC20混凝土垫层，按0.5%找坡 3、120MM厚MU10烧结砖砌筑沟壁 4、沟底，内壁抹20厚1：2.5防水砂浆面层 5、明沟顶部做混凝土压顶+L型止口，止口上安装L50*3角钢，沟盖板采用50厚预制混凝土盖板 6、含挖土挖填，做法详见07J306图集—P23~24，按水平延长米计算	m	29			
2	01B001	膜结构停车棚	1、水平投影：长度28m*宽度6m，高度3.1m 2、膜材：白色PVDF膜材，1100g/平方米，含辅材，压条等，膜布高频焊接安装 3、梁腿H（460—380）*100*6型钢，挑梁H（260—120）*100*6型钢，间距5.6m布置，之间采用3道横条Φ89*2.5mm钢管连接，横条间采用Φ42*2mm钢管连接，钢结构表面底涂环氧富锌底漆，面涂丙烯酸磁漆（含稀释剂） 4、混凝土基础：1000mm*1000mm*1000mmC30混凝土基础，预埋件：300*550*12钢板+6M24地脚螺栓，伸入基础内600mm，弯折100mm 5、综合考虑含土方挖填、基础制作、预埋、钢结构安装、膜布安装、材料运输、脚手架、安装起重机械、辅材等完成膜结构车棚的全部内容，具体做法详见图纸，按膜结构车棚的水平投影面积计算	m2	168			
		分部分项合计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：竹箦分监狱办公楼前停车位维修改造

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	041109001001	安全文明施工	基本费+增加费		
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费	1.5	
1.2		省级标化工地增加费（一星级）	分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费		
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费		
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费		
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费		
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费		
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费		
6	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费		
7	041109008001	临时设施费	分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费		
8	041109009001	赶工措施费	分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费		
9	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费		
10	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费		
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费		
12	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费		
13	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费		
		合计			

